

## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA**

pag. 1

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO:

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO PADRONGIANO ATTRAVERSO INTERVENTI DI PULIZIA, DRAGAGGIO, GESTIONE DEI SEDIMENTI, RECUPERO MORFOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE ARGINATURE NEL COMUNE DI OLBIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARGINE DESTRO DEL RIO PADRONGIANO NEL COMUNE DI OLBIA (SS)".CUP: G97J20000070002.

COMMITTENTE:

Consorzio di Bonifica della Gallura, V.le P. Dettori 43, 07021 Arzachena

Data, 14/11/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Vincenzo Milillo

**IL CONCORRENTE** 

(timbro e firma)



Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche, Gestione Impianti e Appalti

Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE	unità	Quantità		TOTALE	
TARIFFA	PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	di misura		in cifre	in lettere	= TOTALE
	RIPORTO					
1 Padr.03	LAVORI A MISURA  Fornitura e posa in opera di: Pannelli per rivestimento palancole e pali in legno tropicale Essenza Okan (Cylicodiscus Gabunensis) oppure Azobe (Lophira Alata) dimensioni 1200x2000 o 1250x2000, classe di durabilità 1/2 EN 350, idonee all'utilizzo in ambiente marino realizzate con 8 tavole grezze da 48x145x2000 o 48x125x2000 o 48x150x2000, fuga tra le tavole circa 11 mm, 4 listelli di assemblaggio da 45x70x1250 o 45x10x1250 o 45x70x1250 7.5 in essenza tropicale Classe di durabilità 1-2 EN 350, assemblaggio a macchina con viti torx Inox AISI 316 8x80 TSP ( due per ogni incrocio tavola/listello) Fori supplementari diametro 8,5 con svasatura per il fissaggio del pannello al corrente in legno di supporto. Compreso il montaggio anche in presenza di acqua.		301.96224			
2 Padr.04	Fornitura e posa in opera di Elementi piallati in legno tropicale Essenza Okan (Cylicodiscus Gabunensis) oppure Azobe (Lophira Alata) dimensioni mm 95x95 o 100x100 lunghezze multipli di mm 1200 da fissare su staffe, comprese, opportunamente saldate alle palancole o al lamierino dei pali.Comprese staffe e bulloni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte  SOMMANO		754,68000			
3 Padr.05	Apertura pista per esecuzione dei lavori compreso trattore apripista con conducente, trasporto andata e ritorno del trattore in cantiere.  SOMMANO	ora	50,00000			
4 PF.0001.000 2.0001_22	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.		752,11200			
5 PF.0001.000	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a					
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità =	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
TARIFFA				in cifre	in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
2.0007	rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km SOMMANO	metri cubi	752,11200			
6 PF.0001.000 2.0009_22	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento SOMMANO		752,11200			
7 PF.0001.000 2.0010_22	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento SOMMANO		752,11200			
8 PF.0001.000 2.0044_22	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto  SOMMANO		948,99898			
9 PF.0001.000 9.0013_22	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  SOMMANO		1′518,39837			
10	IMPIANTO DI CANTIERE per opere di palificazione o di fodazioni speciali in genere, compreso					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE	unità di misura	One with		TOTALE	
	PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO		Quantità	in cifre	in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
PF.0002.000 2.0001_22	l'approntamento in deposito delle attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati a parte; valutato complessivamente a corpo  SOMMANO	cadauno	1,00000			
PF.0002.000 2.0003_22	PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, ad esclusione della roccia ma con l'impiego di fanghi bentonitici; gettato in opera con calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rek>=25 N/mm; previa posa in opera dell'armatura metallica; nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto compreso l'onere, ove necessiti, a posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua; escluso:la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica, la fornitura del lamierino, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 400		1′567,57146			
12 PF.0002.000 2.0055_22	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI ED AI DIAFRAMMI CONTINUI per l'impiego di scalpello frangiroccia per l'attraversamento di trovanti naturali o artificiali e per incastro nella roccia di base; valutato per ogni ora, o frazione di ora di effettivo impiego dell'attrezzatura  SOMMANO	ora	388,00000			
13 PF.0002.000 2.0093_22	LAMIERINO DI ACCIAIO, per la formazione di camicie tubolari di qualsiasi diametro, da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni altra lavorazione per dare la camicia pronta per la posa in opera  SOMMANO	kilogra mmi	27′231,24896			
14 PF.0002.000 2.0103_22	IMPIANTO DI CANTIERE per opere di consolidamento colonnare del terreno, con il sistema "JET-GROUTING" o similare, compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il monatggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; incluso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutarsi per ciascun trasporto in AR; valutato complessivamente a corpo					
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	PER	unità	Quantità =	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
TARIFFA		di misura	Quantita	in cifre	cifre in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	SOMMANO	cadauno	1,00000			
	REALIZZAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO con il sistema "JET-GROUTING" o similare verticale o subverticale, tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza per profondità fino a m 20,00, eseguita mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) la miscela cementizia binaria con rapporto cemento/acqua non inferiore a 1/1 in peso, con pressioni e velocità di iniezione tali da consentire la formazione della colonna del diametro prescritto, con procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm; compreso la fornitura del cemento tipo 32,5, dell'acqua, dei materiali di consumo ed il nolo delle attrezzature; valutata per la effettiva profondità della colonna, esclusa la fornitura e posa in opera di tubo metallico di armatura, e per i seguenti diametri della colonna di terreno consolidato diametro cm 90-100  SOMMANO		183,79000			
16 PF.0002.000 2.0111_22	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PALANCOLATE in ciascuna postazione per un tratto di palancolata continua, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il tracciamento e la picchettazione  SOMMANO		2,00000			
17 PF.0002.000 2.0114_22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in acciaio tipo "LARSSEN", del peso di kg/mq 106-120, per la formazione di paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi secondo le modalità del capitolato, con idoneo mezzo meccanico, date infisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i consumi; da valutarsi per la superficie effettiva di palancolata  SOMMANO		1′470,32000			
18 PF.0004.000 1.0014	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	LAVORI E FORNITURE PER	unità di	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
TARIFFA	L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	misura		in cifre	in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
		cubi	25,47000			
19 PF.0008.000 1.0001_22	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto  SOMMANO	metri quadri	85,62000			
2.0003_22	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre  SOMMANO		20′100,93000			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	TOTALE euro					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del%					
	(ribasso in lettere)					
	Data, 14/11/2022					
	IL CONCORRENTE (timbro e firma)					
	A RIPORTARE					